



ca9

صر للبر

كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية ترميم معامل الدور الأرضي واسقف دورات المياه واعمدة

الواجهات - مبنى ميكانيكا

2023 / ١١ / جلسه

الثلاثاء

* يتم ختم كراسة الشروط بختام الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: : المناقصة العامة

لعملية: ترميم معامل الدور الارضي واسقف دورات المياه واعمدة

الواجهات - مبني الميكانيكا - بكلية الهندسة

جلسة / 2023 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقايسة التقيرية والتوصيمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولانحصار التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادر من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنتجات الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترتدي قيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام القائم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي الوقوف على مدى توافق الصنف مع المنتج المحلي من عدمه

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لا غير) يسدل نقدا او بخطاب ضمان ابتدائى ينکى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزيد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسوم كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة.
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية ومحفوظة من من جهة حكومية او قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .



viii. اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .

ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .

x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية .

(6) تحدد يوم الموافق / 2023 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

ثالثا - الشروط المالية

(1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .

(2) على مقدمى العطاءات مراعاة ميلى فى اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .

i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحرفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ما هو مدون بجدول الفنات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة وموقعة من مقدم العطاء .

ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنودة أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .

iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقما وحرفا والتوضيح .

iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالمواصفات الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
v. لا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فترته - على فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر

vii. إنها إرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك . لا يعتد لاي عطاء او تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على اي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

(1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته

(2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

(1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .

(2) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا او جنانيا) عن اي اضرار او خسائر ناجمة اثناء التنفيذ .

(3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبه يوميا ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنبا عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .

(4) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة اشهر) تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالي من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

(1) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .


(2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوى الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للموايدات التالية .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت المالي
يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشكوى	شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ



* تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد المدير





المقاييسة التقديريّة

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : ترميم معامل الدور الأرضي واسقف دورات المياه واعمدة

الواجهات - ميني ميكانيكا


2023 / / جلسة

* يتم ختم المقاييسة التقديريّة بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييس الأعمدة لعملية ترميم معامل الدور الأرضي وأسقف دورات المياه وأعمدة الواجهات - مبني ميكانيكا


رقم البند	بيان الأعمال					
	الإجمالي	الفئة		الوحدة	الكمية	
	جنية	مليم	مليم	جنية	مليم	
1				م.ط	60	<p>أعمال الترميمات للأعمدة (في حالة نسبة صدأ أقل من 30%):</p> <p>بالمتر الطولي ترميم وتدعم الأعمدة الخرسانية للواجهة الخلفية بازالة الغطاء الخرساني وجزء من الخرسانة بسمك 5 سم للداخل وصنفه حديد التسليح الرئيسي وحديد الكائنات والدهان بمادة ايبوكسي (كيمابوكسي 131) لمنع استمرار الصدأ ودهان سطح الخرسانة القديمة بمادة لاصقة ايبوكسي (كيمابوكسي 104) ثم الطرطشة بروبة الايديوند واعادة الترميم بما يتناسب مع الموجود في الواقع وت تكون الخرسانة المسلحة للتثبيت من 0.8 م زلط فولي لايزيد قطره عن 8 م + 0.4 م رمل حرش نظيف + 400 كجم اسمنت بورتلاندى مع اضافة الايديوند على ان يتم تنفيذ الترميم طبقاً لتعليمات الجهاز المشرف بالنسبة لعدد الأعمدة التي يتم تنفيذها في نفس الوقت وعلى الا يتم البدء الا بعد الانتهاء من الأعمدة الجاري تنفيذها ولا يتم البدء في أعمال الترميم الا بعد صلب السقف جيداً بجاكات معدنية واعادة الشيء لاصله من مباني وبياض ودهانات وانترلوك وفك اي أعمال واعادة تركيبها وخلافه ويتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند أعمال السقالات ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي وأعمال الردم برمال.</p> <p style="text-align: right;">الفئة كتابة ()) .</p>
2				م.ط	50	<p>أعمال الترميمات للأعمدة (في حالة نسبة صدأ أعلى من 30%):</p> <p>بالمتر الطولي ترميم وتدعم الأعمدة الخرسانية للواجهة الخلفية بازالة الغطاء الخرساني وجزء من الخرسانة بسمك 5 سم للداخل وصنفه حديد التسليح الرئيسي وحديد الكائنات والدهان بمادة ايبوكسي (كيمابوكسي 131) لمنع استمرار الصدأ ودهان سطح الخرسانة القديمة بمادة لاصقة ايبوكسي (كيمابوكسي 104) ثم الطرطشة بروبة الايديوند واعادة الترميم بما يتناسب مع الموجود في الواقع وذلك بزيادة الأبعاد الخرسانية من جميع الجوانب وزيادة حديد التسليح بتوزيع أشارير في الأعمدة والكلمات والأسقف الخرسانية والقواعد الخرسانية للحديد الرأسى بتسلیح 8 φ 12 مم وعمل كائنات 7 φ 8 مم/م وتكون الخرسانة المسلحة من مكونة من 0.8 م زلط فولي لايزيد قطره عن 8 م + 0.4 م رمل حرش نظيف + 400 كجم اسمنت بورتلاندى مع اضافة الايديوند على ان يتم تنفيذ الترميم طبقاً لتعليمات الجهاز المشرف بالنسبة لعدد الأعمدة التي يتم تنفيذها في نفس الوقت وعلى الا يتم البدء في الأعمدة الاخرى الا بعد الانتهاء من الأعمدة الجاري تنفيذها ولا يتم البدء في أعمال الترميم الا بعد صلب السقف جيداً</p>



DR

مقاييس الأعمال لعملية ترميم معامل الدور الأرضي وأسقف دورات المياه وأعمدة الواجهات - مبني ميكانيكا

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليم جنية	مليم جنية
	بجاكتات معدنية واعادة الشيء لاصله من مباني وبياض ودهانات وانترلوك وردم برمال وفك أي أعمال واعادة تركيبها وخلافه ويتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتقرير المرفق ومحمل على البند التکشیف على الأساسات للوصول للخرسانة المسلحة لزوم تزريع الأشایر ويتم التزريع بكیماپوکسی 165 على الا يقل عمق التزريع عن 15 سم مع تزريع اشایر بالاعمدة كل 20 سم في الاتجاهين مع ردم الأساسات برمال نظيفه من خارج الموقع وعزل الأساسات في حالة وجود مياه جوفية ومحمل على البند أعمال السقالات ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي . الفئة كتابة))				
3	أعمال الترميمات للأسقف (في حالة نسبة صدأ أقل من 30 %) :- بالمتر المسطح عمل ترميم لسقف الحمامات وذلك بازالة الغطاء الخرسانى للأسقف وجزء من الخرسانة سماك 2 سم للداخل وصنفه حديد التسليح الرئيسي والدهان بمادة ايبوكسيه (کیماپوکسی 131) لمنع إستمرار الصدا ودهان سطح الخرسانة القديمة بمادة لاصقة ايبوكسيه (کیماپوکسی 104) ثم الطرطsha بروبه الايبوند وتغطية الحديد بخرسانة مكونه من 0.8 م3 زلط فولي لايزيد قطره عن 8 م + 0.4 م3 رمل حرش نظيف + 400 كجم اسمنت بورتلاندى + اديبوند على ان يتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند اعادة الشيء لاصله من بياض ودهانات ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي . الفئة كتابة))	2م	100		
4	أعمال الترميمات للأسقف (في حالة نسبة صدأ أعلى من 30 %) :- بالمتر المسطح عمل ترميم لسقف الحمامات وذلك بازالة الغطاء الخرسانى للأسقف وجزء من الخرسانة سماك 2 سم للداخل وصنفه حديد التسليح الرئيسي والدهان بمادة ايبوكسيه (کیماپوکسی 131) لمنع إستمرار الصدا ودهان سطح الخرسانة القديمة بمادة لاصقة ايبوكسيه (کیماپوکسی 104) ثم الطرطsha بروبه الايبوند ويتم التدعيم بشبكة 6 10φ مم/م في الاتجاهين للحديد الموجود وتغطية الحديد بخرسانة مكونه من 0.8 م3 زلط فولي لايزيد قطره عن 8 م + 0.4 م3 رمل حرش نظيف + 400 كجم اسمنت بورتلاندى + اديبوند وتزريع اشایر بالأسقف والكلمات كل 20 سم في الاتجاهين بكیماپوکسی 165 على ان يتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند اعادة الشيء	2م	70		





مقاييس الأعمال لعملية ترميم معامل الدور الأرضي وأسقف دورات المياه وأعمدة الواجهات - مبني ميكانيكا

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليون جنيه	مليون جنيه
	لاصله من بياض ودهانات ونقل المخلفات لاقرب مقاب عمومي.			((الفنة كتابة))	
5	أعمال الأرضيات: بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سورناجا فرز أول لأرضيات المعامل بالدور الأرضي والظهور من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1: 3 والتلصق بمونة اسمنت ورمل 400 كجم اسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازمة من الرمل النظيف الحالى من الشوانب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشمل الفنة كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وما أسفله وتشوينه او نقله للمخلفات العامة او الجهة التي تحددها الادارة.	2م	400		
6	أعمال الاحلال بالمتر المكعب عمل إحلال من الرمال النظيفة بمعمل انتقال الحرارة يشمل الحفر بعمق 50 سم والردم برمال علي طبقات سماكة كل طبقة لا يزيد عن 25 سم مع الدمل والغمر بالمياه ومحمل على البند عمل طبقة من الخرسانة العادي بسمك 10 سم أسفل البلاط ومحمل على البند نقل المخلفات لاقرب مقاب عمومي وتشمل الفنة كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	3م	130		
7	أعمال البياض بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشن للحوائط الداخلية والأسقف التي بها رش بالدور الأرضي عبارة عن طبقة طرطشة عمومية مكونة من 450 كجم اسمنت/م ³ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك 1.5 سم مكون من 350 كجم اسمنت/م ³ رمل وتزن على البوتج والأوتار على أن يتم تسليم البوتج والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المونة بسمك 0.5 سم موزونة على القده مع تخدمي السطح وتعيمه جيداً ولف الزوايا والعمل كامل مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري ومحمل على البند إزالة وتكسير أعمال البياض الحالية ونقل المخلفات لاقرب مقاب عمومي	2م	400		



٢٠١٧

مقاييس الأعمال لعملية ترميم معامل الدور الأرضي وأسقف دورات المياه وأعمدة الواجهات - مبني ميكانيكا

رقم البند	بيان الأعمال				
	الإجمالي	الفئة	الوحدة	الكمية	
	مليم جنية	مليم جنية	مليم		
8			2م	400	<p><u>اعمال الدهانات</u> بالметр المسطح توريد و عمل دهانات من ماركة معتمدة طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف للحوائط الداخلية والأسقف التي بها رشح بالدور الأرضي تشمل عمل عدد 2 سكينة معجون من نفس المادة مع عمل الصنفارة اللازمة و الدهان ثلاثة أوجه طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة ونهو الأعمال كاملة مما جميه حسب الشروط و المواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف <u>الفئة كتابة ())</u></p>
9			م.ط	60	<p><u>اعمال الصرف :</u> بالметр الطولي توريد وتركيب وتشييت جريلات صرف باغطية شبكيه من أجود الأنواع مع اعتماد العينات قبل التركيب لزوم صرف مياه المعامل بالدور الأرضي وظبط الميل ومحمل على البند إزالة المجرى الحالى ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي او تشوينها بالجهة التي تحددها الإداره وجميع الوصلات اللازمة ومحمل على البند أيضاً عمل صيانة لجميع أعمال الصرف المتصلة بالجريلات والحنفيات الموجودة بالمعامل وتغيير التالف منها سواء حنفيات او مواسير صرف مدفونة او ظاهره على ان يتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف <u>الفئة كتابة ())</u></p>
10			2م	200	<p><u>جلي وتشميع حوائط موزاييكو</u> بالметр المسطح جلي وتشميع وتلميع حوائط موزاييكو بمعامل الأرضي (ديناميكا المواتع) باستخدام الصاروخ مع معالجة أماكن التسويس والشروخ والشققات والتنميلات للأجزاء المفككة وعمل كل ما يلزم لنهو البند حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميه.</p>
11			2م	60	<p><u>تسكين وتربيح أعمال الوميتال</u> بالметр المسطح تربیح وتسکین واصلاح اعمال الوميتال (شبایبک وشراعات) والبند يشمل استكمال ما يلزم للثبيت والمفصلات وتركيب کاوتش لثبيت الزجاج ومقابض من عينات معتمدة وتغيير اي زجاج مكسور او غير موجود ومن نفس النوعية والسمكية طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه) ومحمل على البند جملع الدهانات للحديد المشغول</p>



Leucostethus



مقاييس الأعمال لعملية ترميم معامل الدور الأرضي وأسقف دورات المياه وأعمدة الواجهات - مبني ميكانيكا

رقم البلد	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنة	الإجمالي
	الموجود المدهون مسبقا وجهين مع الصنفرة			مليم جنيه	مليم جنيه

