



تحية طيبة وبعد

علما بان اخر موعد لقبول العطاء **يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/19** في تمام الساعة 12 ظهرا بمكتب مدير عام الادارة الهندسية ولن يقبل اى عطاء بعد هذا الميعاد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

العقود

Q. J. P. 2



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقايضة تقديرية عن اعاده تاهيل كشك لوحات الكهرباء بكلية الحقوق

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
بالمقطوعه هدم كشك لوحات الكهرباء					
1	بالمقطوعه هدم وازاله مباني كشك لوحات الكهرباء (2.85*2.1*3.3) والسقف الصاج مع تكسير الارضيه بحيث تكون ممهده لانشاء غرفه جديده مع نقل المخلفات للمقابل العموميه ونهو البند كامل مما جميعه حسب اصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف	مقط	1		
خرسانة عادية					
2	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشخه خرسانة عادية للارضيات بسبك 10سم ومكونات الخلطة الخرسانية 3م0,8 زلط + 3م0,4 رمل + 300+ كجم اسمنت بورتلاندي مع نهو البند طبقا لاصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه	م2	7		
خرسانه مسلحه لزوم السمل					
3	بالمتر المكعب توريد وعمل سمل من الخرسانه المسلحه 50*50سم تسليج 10&2 علوي و10&2 سفلي وكانات 8&5م و مكونات الخلطة الخرسانية 3م0,8 زلط + 3م0,4 رمل + 350+ كجم اسمنت بورتلاندي مع معالجه الخرسانه ونهو البند كامل مما جميعه طبقا لاصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف	م3	3		
مباني سمك طوبية					
4	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الطفلى المفرغ سمك طوبيه من نوع معتمد مع عمل مونة بمحتوي اسمنت 300 كجم/ 3م رمل تشمل عمل السقالات اللازمه اذا لزم الامر وبياض التخشين داخلي وخارجي ونهو البند حسب اصول الصنائه والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه) .	م3	6		
خرسانه مسلحه لزوم سقف الغرفه					
5	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانه المسلحه لزوم سقف الغرفه سمك 10 سم بتسليج 10/8&5 لكل متر وكانات 8&5م و مكونات الخلطة الخرسانية 3م0,8 زلط + 3م0,4 رمل + 350+ كجم اسمنت بورتلاندي محمل علي البند السقالات مع معالجه الخرسانه ونهو البند كامل مما جميعه طبقا لاصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف	م2	8		
فك واعاده تركيب بوابه حديد					
6	بالعدد فك واعاده تركيب بوابه حديد مقاس (2.35*1.65م) محمل عليها تركيب كافه الاكسسورات من مفصلات وكالون ومقبض والسففره والدهان وجه برايمر ووجهين لاكميه مع عمل شراعه بارتفاع 35سم اعلي الباب مع عمل سلك محمل ونهو البند كامل مما جميعه حسب اصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	1		
عزل اسمنتى الديكور					
7	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من الاسمنت الكيماوي الاديكور CmB	م2	7		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون

ZU5023PR02F01

احمد حامد

الهندسية



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية عن اعاده تاهيل كشك لوحات الكهرباء بكلية الحقوق

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
	كيماويات البناء الحديث المضاف عليها اديبوند علي ان يتم عمل واجهين ويكون فرق الوقت بينهما لا يقل عن 6 ساعات ومحمل عليه عمل طبقه لياسة قبل وبعد العزل ونهو البند طبقا لاصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه				
توريد وتركيب بلاط (موزايكو) لزوم الاسطح					
8	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس 25*25*2.5 سم والبند محمل عليه السقية باللباني الاسمنت مع وضع جير على المونة والسقية العموميه ونهو البند حسب اصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه	م ²	14		
توريد وعمل دهانات كيماوتون للحوائط (تأسيس)					
9	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات داخلية للحوائط ببيوية البلاستيك الجاهزة من مصانع معتمدة لزوم الحوائط والدهانات مكونة من وجهة تحضير من بادئ بلاستيك معتمد (سيلر) وذلك بعد نظافة السطح جيدا وصنفرة لازالة اي شوائب عالقة ثم يتم عمل سكينتين معجون احداها افقية والاخرى راسية مع الصنفرة بعد كل سكينه معجون ويجب تلوين السكينه الثانية لتمييزها عن السكينه الاولى اذا طلب ذلك مع مراعاة ان يكون التلوين من نفس خامات بيوية البلاستيك وكذا استخدام معجون بلاستيك جاهز ومعتمد علي ان يتم تسليم كل سكينه معجون لجهاز الاشراف ثم يتم عمل وجه بيوية البلاستيك المخفف بنسبة لا تزيد عن 10 % مياة للبطانة ثم يتم عمل وجهين بيوية البلاستيك الجاهز باللون المطلوب مع اعتماد عينة المواد والالوان قبل التوريد والبند يشمل السقالات مع نهو البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف.	م ²	25		
دهانات واجهات اكريلك كيماويات البناء الحديث (تأسيس)					
10	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهه اكريلك كيماويات البناء الحديث والدهانات مكونة من وجهة تحضير من بادئ بلاستيك معتمد (سيلر) وذلك بعد نظافة السطح جيدا وصنفرة لازالة اي شوائب عالقة ثم يتم عمل سكينتين معجون احداها افقية والاخرى راسية مع الصنفرة بعد كل سكينه معجون ويجب تلوين السكينه الثانية لتمييزها عن السكينه وواجهين اكريلك والبند محمل عليه السقالات ونهو البند طبقا لاصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	م ²	25		
دهانات اسقف تأسيس					
11	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الاسقف والكميرات بمادة اليريتون 3030GLC أو ما يماثلها في جودتها قبل للغسيل وباللون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيف ثم التلقيط بالمعجون وصنفرة ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف) ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه) .	م ²	10		

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون

مدير الادارة

١٣ / ٥ / ٢٠٢٠

الهندسية

مهندس

١٣ / ٥ / ٢٠٢٠

احمد حامد

ZU5023PR02F01

مقايسة تقديرية عن : اعاده تاهيل كشك لوحات الكهرباء بكلية الحقوق

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه
<u>الاعمال الكهربيه</u>					
١	بالمقطوعيه : فك واعاده تركيب اللوحات الموجوده بالكشك ومحمل علي البند ما يلزم للتثبيت الجيد للوحات علي الجدران والقواعد الجديده وكذلك ما يلزم من مواسير لتدكيك الكابلات بداخلها ومحمل علي البند جميع وسائل التركيب و كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وحسب تعليمات جهة الاشراف و كامل مما جميعه	بالمقطوعيه	١		

المدير العام

٢٠٠٢
٩

المهندس

٢٠٠٢