



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص : المناقصة المحدودة

لعملية: صيانة غرفة مدير قسم النبات بكلية العلوم وازالة

الحائط بغرفة السكرتارية

الدائن ٢٠٢٥ / ٣ / جلسة

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة المحدودة
لعملية : صيانة غرفة مدير قسم النبات بكلية العلوم وازالة الحائط بغرفة السكرتارية

جلسة / 2024 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفني مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم تقديم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاءه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمشروع المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) ((مادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترتدى القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0 ((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلی ، وعلاوة على ذلك من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة وزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقف على مدى توافق الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما في وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفني والمالي نوعية من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفني على تأمين ابتدائي قدره 3000 جنيه (فقط ثلاثة الاف جنيه لا غير) بسد نقدا أو بخطاب ضمان ابتدائي ينكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب ساري لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزيد التأمين الابتدائي إلى نسبة 65 % عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفني :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر إقرار ضريبي.
 - .iv. صورة من السجل التجاري .
 - .v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة.
 - .vi. صورة طبق الاصل من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومي .
 - .vii. عند تقديم عطاء من مشاة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - .viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 - .ix. البرنامج الزمني للتنفيذ و مدته .
 - .x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.



الموافق / 2024 م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية

(6) تحدد يوم

ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.
- 2) على مقدمي العطاءات مراعاة مايلى في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - a. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة . ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة وموقعة من مقدم العطاء .
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتلويع .
 - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالتوابع الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
 - v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنة إرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
 - vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يوثر على أولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية
- 2) على المقاول تقديم مستخلص شهرى عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنى - أو جنائى) عن اي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقانى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبه يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متنان جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : (شهر واحد) تبدأ من تاريخ إسلام الموقف خالي من المowanع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- 2) في حالة إخلال الجهة بالحكم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للكتاب المذكور وفقاً للمواعيدي التالية .

| المدة المسموح بها | الحالة |
|--|---|
| قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل | شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط |
| قبل الموعد المحدد لجولة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل | شكوى متعلقة باليت الفني |
| قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل | شكوى متعلقة باليت المالي |
| يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشاكى | شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ |

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.



م/ سعيد



المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : صيانة غرفة مدير قسم النبات بكلية العلوم وازالة الحائط

بغرفة السكرتارية

ج ل ٢٠٢٤

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييس تقديرية عن حجم مباني غرفه مدير قسم النبات بكليه العلوم وازاله الحائط بغرفه السكرتارية

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

| البلد | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | السعر | الاجمالي |
|---|---|--------|--------|-------|----------|
| تكسير مباني سمك ٢/١ طوبية | | | | | |
| ١ | بالمتر المسطح تكسير مباني بأي نوع من الطوب سمك أقل من ٢٥ سم شاملًا جميع أنواع التكسيرات من أي جهة دون إحتساب سمك التكسير أو البياض مع عمل الصلبات اللازمة والفناء تشمل جميع مايلزم من المهمات والعدد والألات المناسبة لزوم العمل ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية . مع نهو البند طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جبيه. | | ٢٠ | ٢م | |
| مباني ٢/١ طوبية | | | | | |
| ٢ | بالمتر المسطح توريد وعمل مباني بالطوب طفلي المقعر سمك ٢١ طوبية والمونة المستعملة في البناء مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل مع ضرورة المعالجة بالماء للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال البناء مباشرة والثلاثة أيام الأولى التالية لاعمال البناء مع تشحيط آخر مدماك مع تقديم عينة من الطوب لاعتمادها قبل التوريد ومحمل على البند عمل كائنات حرف L للربط بين الهيكل الخرساني والمباني وتتفذ كل ٤ مداميك ومحمل على البند تكسير مباني ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية مع نهو البند كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف. | | ٨ | ٢م | |
| دهان الاسقف بمادة الدريتون لاصف سبق دهانها (وجهين) | | | | | |
| ٣ | بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الاسقف والكرات بمادة الدريتون GLC ٣٠٣٠ أو ما يماثلها في جودتها قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العطب بدون تخفيف ثم التقطيف بالمعجون وصفرته ثم دهان وجه من العطب دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيداً من الآتية ومخلفات البياض وأيضاً تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كامل مما جبيه) | | ١٨ | ٢م | |
| دهانات بلاستيك ببوية الكيماتون لحوائط (وجهين) . | | | | | |
| ٤ | بالمتر المسطح توريد وعمل الدهانات بلاستيك لزوم الحوائط بمادة كيماتون لامع من نوع (كيماويات البناء الحديث) GLC ٢٠٠٠ في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الادارة الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المعتمدة (عمل وجه معجون بطانية كامل وصفرته ثم دهان وجه من العطب مباشرة ودون تخفيف ثم عمل تقطيف بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العطب مباشرة دون تخفيف) حسب المواصفات المنتجة لاصول الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وحسب إرشادات الشركة بالدهانات إلى أعلى مستوى جودة وتجانس اللون . (كامل مما جبيه) | | ٣٠ | ٢م | |
| تسكين شبائك الوميتال | | | | | |
| ٥ | بالمتر المسطح تسكين شبائك الوميتال مع تركيب كافة الناقص والزجاج (مقاس ٦مم) حتى تعمل الشبائك بصورة صحيحة ومحمل على البند المقابض والفرش والعجل وهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف . كامل مما جبيه . | | ١٠ | ٢م | |
| بياض تخسين | | | | | |

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون

مدير الادارة

ZU5023PR02F01

الهندسية

مهندس

احمد حامد



مقاييسة تقديرية عن حفريات اغرفه مدير قسم النبات بكلية العلوم وازاله الحائط بغرفة السكرتارية

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

| البند | بيان الاعمال | الوحدة | الكمية | السعر | الاجمالي |
|-------|---|--------|--------|--------|--------------------|
| ٦ | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى داخلى وي العمل من طبقة طرطشة ابتدائية مكونة من مونة بمحتوى ٤٥% كجم اسمنت بورتلاندى عادي للمتر المكعب رمل ثم طبقة بياض بسمك لا يقل عن ٢٠٠ سم بمونة تتكون من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادي للمتر المكعب رمل مع عدم استخدام الجبس نهائيا في اي اعمال البياض مع عمل البزوج والاوبار وخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات وكل ما يتلزم لنها العمل والبند محمل عليه ثبيت سلك شبك ممدد او زوايا سلك في الاركان بعرض لا يقل عن ١٥ سم يوجد عند التققاء المباني مع الهيكل الخرساني بحيث يكون الالتفاء في منتصف السلك الشبك وثبت بواسطة وردة ومسامير صلب على الجانبيين مع مساواة اطراف السلك الشبك مع المباني او الخرسانات مع اعتماد عينة السلك قبل التركيب والبند محمل عليه السقالات مع نهاية البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف. | ٢٤ | ٢٥ | | |
| ٧ | بلاط سيراميك ارضيات حسب الالوان والمقاسات المطلوبة محمل عليه تكسير القديم . | ٢٣ | ١٠ | | |
| ٨ | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات حسب المقاسات والالوان من اجود صنف فرز اول (كيلوباترا او الجوهرة) او ما يعادلها ويتم اعتماد اللون والنوعية قبل التوريد سmek ٨ م ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى مع عمل فرشة رمل تحت البلاط باى سmek على ان يراعي استواء الارض اللصق الجيد بالمونة الاسمنتية وتسقى اللحامات بليانى الاسمنت مضاف اليها مادة اديبيوند والبند محمل عليه الوزره ١٠ سم من نفس البلاط والبند محمل عليه تكسير البلاط القديم وما اسفله باى سmek وصولا الى بلاطة السقف والبند يشمل نقل ناتج التكسير وما اسفله من رمال ياي سmek الى المقالب العمومية وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه) | ٢٣ | ١٠ | | |
| ٩ | تسكيك وتربيح ودهان ابواب خشب سبق دهانها . | ٢٣ | ١ | بالعدد | ٢١(٢*٢) م متر مربع |
| ١٠ | بالعدد تسكيك وتربيح ابواب خشبية مقاس (٢*٢*١) م مع تركيب كافة الكائنات الناقصة او المكسورة بما فيها البرور او البكتات اذا لزم الامر وعمل دهانات لاكيه من اجود الانواع على نجارة والبند محمل عليه وجه فايربر ٤ مم والاكرو وكوالين ونهو البند طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه) | ٢٣ | ١ | | |

قواطيع الوميتال

| | | | | | |
|---|--|----|----|---|--------|
| ٩ | بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع الوميتال ثابتة بارتفاع ٢.٥ م شامل الابواب المطلوبة من اجود القطاعات مثل قطاع الـ PS الثقيل ومحمل عليه تجليد فايربر كريلك سmek ٦ مم والقوانين الرئيسية كل ١م والاتفاقية كل ٨٠ سم والقدم السفلية بارتفاع ١ سم والبند شامل جميع مستلزمات التركيب والثبيت مع تركيب اكر وكوالين ومقابض الباب وفتحة البند تشمل الحلوقي الخشب والدهان ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميه | ٢٣ | ١٥ | ١ | بالعدد |
|---|--|----|----|---|--------|

ضلوف الوميتال

| | | | | | |
|----|--|----|---|--|--|
| ١٠ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ضلوف الوميتال قطاع PS الصغير محمل عليه مقابض والترايبس وجميع الاكسسوارات ومحمل عليه حلق خشب مع الدهان ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه | ٢٣ | ٨ | | |
|----|--|----|---|--|--|

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون

مدير الادارة

الهندسية

ZU5023PR02F01

مهندس

احمد حامد

مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة

لمكتب رئيس قسم النبات بمبنى أساسي- كلية العلوم

الأعمال الكهربائية

(٣/١)

***** الشروط والمواصفات الفنية**

يراعى تنفيذ الأعمال وفق أصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذلك المواصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة .

يراعى توريد الأدوات والمهمات المراد تركيبها من أجود التوقيعات في السوق المحلية .

يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلي .

يراعى تقديم العينات للاعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .

لابد من الأخذ في الاعتبار أن الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة أو الإفرادية تقديرية والعبرة

بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراف ويراعى

عند وضع الأسعار عدم تحمل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما

اعتراف في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .

يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف

محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقل وإعادة المحارة والدهان واعادة الوضع لأصله)

بعد انهاء أعمال الكهرباء

يراعى تقديم شهادات الاختبارات لكلا من اللوحات الرئيسية والعمومية بقواعدها

من الشركات المنتجة والمعتمدة حسب طلب جهة الإشراف


جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون

يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع

من قواطع ولوحات للاعتماد قبل التوريد.

على المقاول مراعاة إشتراطات الأمن والسلامه لجميع عناصر المشروع والأعمال المنفذة.

يعتمد،،،،
المدير العام

مهندس / 

 ٢٦

 ✓

(٣/٢)

**مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة
للمكتب رئيس قسم النبات بمبنى اساسي- كلية العلوم
الأعمال الكهربائية**

| الوحدة | الكمية | السعر/فرد | الاجمالي | بيان الأعمـال |
|--------|--------|-----------|----------|--|
| | | | | الكشافات اليد ومستلزماتها |
| | | | | يراعى توريد وتركيب كشاف من الصاج كامل بعد لمبات ليدي كما يرد بالبند طراز مكاتب أو ورش أو مقاوم للرطوبة حسبما يرد بالبند من احدى الشركات المعتمدة السويدى أو أي جي لاكس أو شرى برازر أو ما يماثلها يصنع من الصلب المدهون بالمينا البيضاء وبسمك لا يقل عن .٨ مم وجرى جسم الكشاف بسعة مناسبة ومركب به أجهزة التحكم والتوصيلات ويثبت جيدا بالسقف (الخرسانة) بالجاشن واللمبات ليد تعمل على التيار المباشر بضمان لا يقل عن عام والدوى توسيبا او ما يماثلها وحسب اعتماد جهة الاشراف |
| | | | | ١ بالعدد توريد وتركيب كشاف طراز مكاتب ٣ لمبة ليد تيوب × ١٢٠ سم مع فك القديم للتركيب بمكتب رئيس القسم بنفس مواصفات البند السابق كامل مما جمعه بالدوى واللمبات تعمل على التيار المباشر والصاجة من انتاج السويدى أو ما يماثلها واللامبة من انتاج كانيون أو اليوس أو توسيبا أو ما يماثلها وحسب اعتماد جهة الاشراف ومحمل على البند إعادة الشيء لأصله مع فك القديم وتسليمه للمخازن والبند كامل مما جمعه |
| | | | | ٢ توريد وتركيب علبة بلاستيك pvc بالشاسيه ومن اجود الأنواع بيتشنو سوليدا ومحمل بالعدد ٨ |
| | | | | ٣ توريد وتركيب وش ماجيك سوليدا واحد أو اثنين أو ثلاثة فتحة مع اعتماد جهة الاشراف |
| | | | | ٤ توريد وتركيب قطعة (القمة) مفتاح إنارة أو بريزه عادية أو زر جرس بيتشنو سوليدا |
| | | | | ٥ بالعدد توريد وتركيب جرس صوت بلايل بيتشنو أو من اجود أنواع |
| | | | | ٦ بالعدد توريد وتركيب وتشغيل دائرة فرعية لتغذية مأخذ كهربى عادى بمكتب رئيس القسم بأسلاك ٢×٣ مم من النحاس المغزول داخل خراطيش أو مواسير بلاستيك pvc وذلك ما يخصها من الدائرة العمومية ٢×٤ مم داخل مواسير ٢ مم وكل ما يلزم للربط على أقرب لوحة على الا تزيد مخارج الدائرة الواحدة عن ستة مخارج والبند كامل ممجمه وحسب اعتماد جهة الاشراف ومحمل إعادة الشيء لأصله |
| | | | | ٧ توريد وتركيب وتشغيل واختبار دائرة تكييف بأسلاك ٦*٢ مم نحاس مغزول قطاع ٢*٢ مم انتاج السويدى قطر ٢ مم أو دكت مناسب والأسلاك انتاج السويدى او ما يماثلها من اجود الأنواع وحسب توجيهات الاشراف ومحمل على البند كافة ما يلزم من التوصيل حتى أقرب لوحة ومحمل على البند توريد وتركيب مفتاح بيتشنو ٤ أمبير/٢٠ فولت داخل/خارج الحائط كامل بالعلبة وكافة ما يلزم و محمل إعادة الشيء لأصله وذلك لتركيب بالمكاتب والبند كامل مما جمعه |
| | | | | ٨ بالعدد توريد وتركيب لوحة أحادي خط من الصاج المجلفن من اجود الأنواع ومركب بها الآتي: ١ لمبة بيان صغيرة مع الفيزو ٢ قاطع أحادي اتوماتيك ٦٣ أمبير MCB وبسعة قطع ٦ ك من انتاج ABB أو شنيدر ٣ قاطع مفرد اتوماتيك ١٦ الى ٤٠ أمبير وبسعة قطع لا تقل عن ٦ ك ٤ اللوحة وتركب داخل الحائط والأعتماد قبل التوريد ومحمل على البند إعادة الشيء لأصله |
| | | | | |

(٢/٣)

**مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة
لمكتب رئيس قسم النبات بمبني أساسي- كلية العلوم
الأعمال الكهربائية**

| الوحدة | الكمية | السعر/فرد | الاجمالي | بيان الأعمـال |
|--------|--------|-----------|----------|---|
| | | | | ٩ بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك تحاس معزول انتاج السويفي للكابلات أو ما يماثلها قطاع ١٠ مم ٢ داخل المواسير البلاستيك الموجوده بالطريقه ومحمل توريد وتركيب دكت بلاستيك بقطاع مناسب داخل المكتب أو داخل مواسير داخل الحائط وحتى مكان اللوحة لربط لوحة رئيس القسم مع اللوحة العمومية بالدور والبند يشمل جميع اعمال الفك وإعادة التركيب والتثبيت في المواسير بالطريقه اذا لزم الأمر ومحمل إعادة الشيء لأصله حسب أصول الصناعة وإعتماد جهة الإشراف والبند كامل مما جميعه |
| | ٥٠ | م.ط | | ١٠ توريد وتركيب وتشغيل دائرة فرعية لتغذية مخرج زر جرس مفرد أو عدة مخارج داخل المكتب باسلاك ١×٢ مم ٢ من النحاس المعزول من إنتاج السويفي أو ما يماثلها داخل مواسير بلاستيك ٦ مم ١ من إنتاج بيت الهندسه او مصطفى محمود او ما يماثلها محمل على البند كل ما يخصها من الدائرة العمومية ٢×٢ مم ٢ داخل مواسير ٦ مم او دكت مناسب حتى اقرب بواط أولوحة حسب توجيهات جهة الإشراف ومحمل إعادة الشيء لأصله و البند كامل مما جميعه |
| بالعدد | ١ | | | ١١ بالعدد توريد وتركيب قاطع أحادى انوماتيك ٦٣ أمبير MCB وبسعة قطع ٦ كـ أ باللوحة الفرعية بالطريقه لربط لوحة مكتب رئيس القسم مع كل ما يلزم التركيب والتشغيل مع الاعتماد من جهة الإشراف ومحمل إعادة الشيء لأصله و البند كامل مما جميعه |

يعتمد،،،،
المدير العام

مهندس / سـ



**مقاييسة التيار الخفيف (تليفونات) لتجديد قاعة مجلس قسم البناء بكلية العلوم
المواصفات الفنية**

| م | الصنف | الفئة | الكمية | سعر الوحدة | الاجمالى |
|------------------------------|--|-------|--------|------------|----------|
| شبكة التليفون الداخلى | | | | | |
| ٤ | دائرة تغذية مخرج تليفون سلك ٢ جوز ٦٠٠ مم معزول السوبيدي أو ما يماثلها تمتد داخل مواسير ١٦ مم وبالبند يشمل بريزة RJ11 كاملة بالعلبة والشاشة والوجه وبواطات التحفيظ وكابل الربط والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل وإعادة الشى لأصله. | عدد | ٢ | | |

- جميع الأطوال والكميات الواردة بالكراسة كميات تقديرية للأعمال وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التى يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض من المقاول.
- يتم التركيب وإعتماد العينات تحت اشراف قسم التقنية بالادارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة.

المدير العام

٣٠٠
١١٤

مهندس

سالم صابر

٧

٨

التوصيف الفنى لاعمال الانترنت (قسم النبات بكلية علوم) :-

اولا : الشروط العامة.

- الانظمة متكاملة شاملة التركيب والتشغيل والبرمجة.
- جميع الخامات والاصناف من الانواع المعروفة وطيبة السمعة ولا يقبل بأى صنف مجهول المصدر. ويشترط اعتمادها من مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة قبل التركيب.
- يشرط على كل من يرغب في تقديم عرض معاينة الموقع معاينة نافية للجهالة.
- جميع الاصناف والمنظومات كاملة تخضع لضمان لمدة عام من تاريخ الاستلام والفحص بعد التشغيل.
- يتم عمل رسم توضيحي للنقاط وتشبيتها على أحد جوانب الراك.

ثانيا : التوصيف الفنى:-

| البيان | م |
|--------|--|
| الكمية | الملحوظات |
| ٤ | دائرة تغذية انترنت من كابلات الفئة السادسة المعتمدة بالجامعة (Dlink - Legrand) - السويدي ... او مايعادله) ومحمل على البند المخرج و مواسير PVC ذات قطر مناسب وبواط خارجي كامل من مجانية |
| ٤ | Patch cord 1m (From Certified brands in the university) (Dlink – Systmax – Tera .. or Equ.) |
| ٤ | Patch cord 3m (From Certified brands in the university) (Dlink – Systmax – Tera .. or Equ.) |
| ١ | Switch 24 Port 1G Support plus 2SFP port Managed (HP or Cisco according to university systems) |
| ١ | Access point Support POE (Cisco or HP or Eq.) |

V

١١