



مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات والمخازن

السيد الاستاذ/ مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية ,,

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية :-

م	البيان	الكمية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	ملاحظات
١	مقايضة الاعمال لعملية تركيب جهاز القسطرة بمستشفى العاشر من رمضان	طبقا للمقايضة المرفقة	امر مباشر	شهريين	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٥/٩/ ٢٩	وذلك بالأمر المباشر طبقا لمواد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

- لتقديم العرض : يتم سداد تامين ابتدائي مبلغ وقدره (١٣٠٠٠ جنية فقط ثلاثة عشر الف جنيها)
- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب – البطاقة الضريبية سارية – التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية – شهادة القيمة المضافة – السجل التجارى السارى – وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى إدارة المشتريات.

- مكان تقديم العروض :-

- جامعة الزقازيق – الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق – إدارة المشتريات والتعاقدات – الدور الثانى علوى.
 - برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكترونى للجامعة.
- مرسل للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...”

٩/٢٠



مقاييس الأعمال لعملية تركيب جهاز القسطرة بمستشفى العاشر من رمضان

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الإجمالي	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
1	الأعمال الكهربائية: بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض الثلاثية والمغزولة والمغلقة (XLPE/PVC) بجهد 1/0.6 كيلو فولت والبند يشمل النهايات وكذلك المواسير UPVC وتثبيتها والبوابات وحوامل الكابلات اذا لزم الامر والتوصيل المباشر بالقواطع الموجودة باللوحات وكافة الأعمال المساعدة وإعادة الشيء لأصله حال حدوث أي تكسير وذلك حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف						
1-1	1-كابيل CU/XLPE/PVC MM2 (3*95+ 50)	م.ط	90				
2-1	2-كابيل CU/XLPE/PVC MM2 (4*25)	م.ط	90				
2	بالمقطوعة توريد وتركيب واختبار نظام ارضي عباره عن بئر واحد منفصل بغرف التفتيش والاكترود النحاسي والقضبان النحاسية واسلاك استمراريه التاريز وجميع الاكسسوارات وحوامل التثبيت ووصلات الاختبار وجميع الاعمال المساعدة مع تقديم حسابات الأرضي وشهادة الاختبار للحصول علي المقاومة المطلوبة لتكون اقل من 0.5 اوم ومحمل علي البند توريد وتركيب واختبار و توصيل كابل من النحاس قطاع 50 مم2 بمواصفات CU/PVC MM2 1*50 من النوع الشعر يصل من البئر وحتى ابعد نقطه في غرفه القسطرة الموجودة داخل المستشفى وجميع ما يلزم من الاعمال المساعدة والمطلوبه وتوريد وتركيب مواسير UPVC او حوامل كابلات اذا لزم الامر لضمان الحماية التامة للكابل لإتمام التنفيذ واعاده الشيء لأصله وكافه الاعمال المساعدة وذلك حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف	عدد	1				
3	الأعمال المدنية: بالمتر المسطح تكسير وإزالة مباني بأي سمك وما تحمله من بياض او بلاط ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابية (())	م2	20				
4	بالمتر المسطح فك وتشوين أعمال الرخام بأنواعه المختلفة والتشوين بالجهة التي تحددها الادارة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابية (())	م2	20				

مقاييس الأعمال لعملية تركيب جهاز القسطرة بمستشفى العاشر من رمضان


رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الإجمالي	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
5	بالمقطوعة فك حوض وقاعدة افرنجي والسخان والادوات الصحية الأخرى بدورة المياه والباب وما يلزم من مواسير حسب رؤية جهة الاشراف لزوم التحويل لمخزن والتشوين بالجهة التي تحددها الادارة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابية (())	مقط	1				
6	بالعدد توريد وتركيب باب من الخشب الموسكي لزوم المخزن بعرض 1,00م سمك 2 بوصة والسطح فورمايكا ويشمل تركيب وتثبيت حلق خشب سمك 2 بوصة من الموسكي ويشمل البند جميع الأكسسوارات اللازمة والاكرو والكوالين ماركة الاهرام والمفصلات الاستانلس مع دهان أستر بعد عمل الصنفرة والمعجنة اللازمة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه. الفئة كتابية (())	عدد	1				
7	بالمتر المسطح توريد وعمل ميانى من الطوب الأسمنتي المصمت سمك 12 سم على أن يتحمل ضغط كسر لا يقل عن 50 كجم/سم ² ويبنى بمونه 300كجم أسمنت لكل 3م رمل مع تسديد العراميس من كلا الجهتين وتعتمد العينة قبل التوريد مع رش الطوب جيدا بالمياه قبل وبعد البناء والعمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جميعه ومحمل على البند التفسير بالأرضيات حتى الوصول للأرضيات الخرسانية الثابتة والبناء عليها ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي. الفئة كتابية (())	م ²	25				
8	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط عبارة عن طبقة طرطشة عمومية مكونة من 450كجم أسمنت/م ³ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك 1.5سم مكون من 350كجم أسمنت/م ³ رمل وترن على البوج والأوتار على أن يتم تسليم البوج والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المونة بسمك 0.5سم موزونة على القده مع تخدم السطح وتنعيمه جيدا ولف الزوايا والعمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري الفئة كتابية (())	م ²	50				

مقاييس الأعمال لعملية تركيب جهاز القسطرة بمستشفى العاشر من رمضان

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الإجمالي	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
9	ب م 2 دهان مقاوم للبكتيريا للحوائط وجهين من أجود الأصناف مع تقديم و اعتماد العينة قبل الدهان مع المعجنة ثلاثة سكاكين ودهان كل وجه على حده شامل وجه تحضيري وانهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف الفئة كتابية ((	م 2	50				
10	بالكجم توريد وتركيب حديد كريتال لزوم شباك الصيدلية شامل التركيب والتثبيت ودهان وجه تحضيري ووجهين رئيسيين وانهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند تركيب وتثبيت حلق خشب من الموسكي 2 بوصة والمعجون والدهان الفئة كتابية ((	كجم	50				
11	بالمتر المسطح توريد وتركيب وتثبيت زجاج سيكوريت سمك 10 مم لزوم شباك الصيدلية وانتهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف الفئة كتابية ((	م 2	3				
12	بالمتر المسطح توريد وتركيب قوائم ائع السويتال بشمل الأبواب من قطاعات BS الكبير مع استخدام فايرجلاس من أجود الانواع حسب رؤية جهة الاشراف مع اعتماد العينات قبل التركيب شامل جميع الاكسسوارات والأكر والكوالين والنفضلات من أجود الأصناف وتعتمد جميع العينات قبل التوريد والنقل شامل مما يجميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري وانتهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف الفئة كتابية ((	م 2	20				
13	بالمتر المسطح توريد بلاط سيراميك قطع ليزر فرز أول لا يقل جودته عن كيلوباترا للأرضيات مقاس 60 x 60 سمك لا يقل عن 8 مم للوجهة والظهر من مونه الأسمنت والرمل بنسبة 3:1 لصق بمونة اسمنت ورمل 400 كجم اسمنت 2 م رمل وعمل الفرشة الأزمة من الرمل النظيف خالي من الشوائب وبالميل المطلوب على أن تعتمد العينة قبل التركيب وتشمل الفئة كل ما يلزم لذهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة ومحمل على البند إزالة البلاط القديم وما أسفلة وتشوينه او نقلة للمخلفات العامة او الجهة التي تحددها الإدارة الفئة كتابية ((	م 2	30				

مقاييس الأعمال لعملية تركيب جهاز القسطرة بمستشفى العاشر من رمضان

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة		الإجمالي	
				سليم	جنيه	مليم	جنيه
14	بالكجم توريد وتركيب وتثبيت بوابة من الحديد الكريتنال ومحمل جميع الاكسسوارات والأكر والكوالين والمفصلات اللازمة من أجود الأنواع واعتمادها من قبل هيئة الاشراف قبل التوريد والاطار الحديد ومحمل أعمال الدهانات والتأسيس بالبرايمر والعمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري وانهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف الفئة كتابة (())	كجم	150				
15	بالعدد فك وإعادة تركيب بوابة من الحديد الكريتنال ومحمل أعمال الدهانات والعمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري وانهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتركيب ما يلزم من اكسسوارات او اي لوازم اخري. الفئة كتابة (())	عدد	1				



حجة عالم