

السيد الاستاذ/ مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة
بعد التحية ،،،

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الامر المباشر التالي :-

البيان	الوحدة	الكمية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	اسم الموظف	ملاحظات
توريد وتركيب ضلف سلك للشبابيك الألوميتال بعناية قلب (أ) باجر وسلم مستشفى العلاج الاقتصادى وشباك الدور الخامس بمبنى العلاج الاقتصادى بقطاع السلام . (مدة تنفيذ العملية شهر من استلام امر الاسناد)	مرفق مع المذكرة صورة المقايسة تفصيليا	امر مباشر	شهر	المقبول فنيا والاقل سعرا	اسبوع من تاريخ النشر	سعيد الشاذلى	وذلك بالامر المباشر طبقا لمواد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨	

- المستندات المطلوبة:-

- البطاقة الضريبة سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - اخر اقرار ضريبي - السجل التجارى سارى - وسابقة أعمال فى نفس المجال .
- يقدم عرض السعر (بمظروف مغلق) اسم الشركة ، رقم تليفون .
- مكان تقديم العروض :-
- جامعة الزقازيق - الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - إدارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى.
- برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامه والموقع الالكترونى للجامعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،



Handwritten signature and stamp.

المواصفات الفنية لتركيب ضلف سلك وشباك المونتال بعنايه قلب (ا) بأجر مستشفى القلب
والصدر وسلم مبنى العلاج الاقتصادى وشباك الدور الخامس بمبنى العلاج الاقتصادى

البند	اسم الصنف	العدد	المقاس	المكان
١-	ضلفه سلك	٤	٦٥ سم عرض * ١١٠ سم طول	عنايه قلب (ا) بأجر
٢-	ضلفه سلك	٢	٩٠ سم عرض * ١١٠ سم طول	عنايه قلب (ا) بأجر
٣-	ضلفه سلك	٢	١٠٠ سم عرض * ٩٠ سم طول	عنايه قلب (ا) بأجر
٤-	ضلفه سلك	١٦	١٠٠ سم عرض * ١٠٠ سم طول	سلم مستشفى العلاج الاقتصادى
	على ان يكون المواصفات الفنية للضلف السلك هي : المجرى على شكل حرف U 16 الضلفه قطاع السعد السلك فايبر جلاس تركيب عجل من اجود الانواع تركيب مقابض من اجود الانواع على حسب اصول الصنائه وتعليمات جهة الاشراف			
٥-	توريد وتركيب شبك المونتال BS كبير حسب الرسمة الموضحة وموضح عليها المقاسات عدد (٤) ضلفه محمل عليها شراعه مصنعه من قطاع الفيكس مع تركيب سكاك وشين وتركيب فراشه وتركيب عجل احمال الزجاج مع وضع فايبر شفاف بدلا من الزجاج من اجود الانواع ٦ مم وتركيب غطاء سكينه وتركيب زوايا البار وزوايا الضلف والتجميع فى الحلق بزوايا رينو وتركيب فورش مسلح وتركيب مانع اتربه واللون المطلوب حسب اختيار اللجنة والاكسسوار والتشطيب حسب اصول الصنائه على ان يتم اعتماد العينه قبل التنفيذ واخذ المقاسات على الطبيعه قبل البدء فى التنفيذ			
		١	١٠ متر	الدور الخامس مستشفى العلاج الاقتصادى

٣٧٠

← 95,0 95,0 →				
ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	٨٥
ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	٨٥
	شباك سحاب ء ضلف	شباك سحاب ء ضلف		١

على ان يتم معاينه المكان ورفع المقاسات على الطبيعه قبل التنفيذ حيث ان هذه المقاسات تقريبيه
 ومدة تنفيذ اعليه من ١٠ كارج احرى سناد .