



**** الاعلان ****

تعلن جامعة الزقازيق (الادارة العامة للمشتريات والمخازن)

عن طرح عملية /توريد وتركيب نظام كاميرات مراقبة للمخازن الفرعية ومبنى شؤون التعليم والطلاب
عن طريق الاتفاق المباشر وهى كالاتى :-

الصنف	الكمية	مدة السريان العرض	آخر موعد لتقديم عرض السعر	ملاحظات
				العروض المقدمة داخل مظروفين فنى / مالى - اظرف مغلقة
		٣ شهور	يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٨	عدم تقديم اى بدائل ومرادفات للاسعار
				العملية غير قابلة للتجزئة حزمة واحدة

طبقا للمواصفات الفنية المرفقة

**** مرفق المواصفات الفنية المطلوبة / الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ١٤ %**

**** المستندات المطلوبة :-**

- ١- صورة من البطاقة الضريبية
- ٢- صورة من السجل التجارى
- ٣- صورة من شهادة القيمة المضافة
- ٤- صورة من اخر اقرار ضريبي كامل الاوراق
- ٥- صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات
- ٦- صورة سابقة اعمال ماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .

**** مكان تقديم العروض الادارة العامة للمشتريات والمخازن / جامعة الزقازيق**

مقترح نظام مراقبة متكامل لتغطية المخازن الفرعية ومبنى شئون التطعيم والطلاب

مع الدمج مع النظام القائم والتجميع بغرفة المراقبة المركزية

م	البيان	الكمية	ملاحظات
١	8 MP 4sata Nvr 32 ch ip cam Compatible with Current Monitor System in the University, Support RAID 1- 5, Panasonic, Sony or Equivalent	١	
٢	Surveillance Ready for heavy duty Hard Disk 8T	٤	
٣	Indoor/Outdoor 2.8MM or 4MM Lens, 5M IP HD Wide view Cam Panasonic, Sony, Bosh or Equivalent Ready for heavy duty, IP ٤٧, True WDR, Smart IR	٣٠	
٤	Monitor Screen 49" Samsung or LG or Tornado or JAC or Eq. With all required tools and Cables	١	
٥	Switch POE Smart Managed Support Cam Power Network With 10/100/1000 Traffic speed	مقطوعه	
٦	دائرة تغذية انترنت خاصة بالكاميرات (D-Link - Legrand - Net Sys - CommScope - Panduit) ومحمل على البند مواسير UPVC بيت الهندسة او نيو أيجا او مايعادلها و البواطات والتجميع وتستخدم RJ45 Pass through وكامل من مجاميعه طبقا لتوجيهات التقنيه .	٣٠	
٧	راك ٩ يو استيراد ذو جوانب متحركة وباب زجاجى مزود بمروحه و مشترك كهرباء على الجودة (PDU) يتم تجميعه فى الموقع.	مقطوعه	
٨	Supplying, Installing, connecting, testing and putting into operation an armored fiber cable 24 Core inside 2-inch PVC pipes and 4-inch pipes in the underground paths, digging to a depth of 60 cm, covering with sand, and implementing rooms of size 60*60cm, and all necessary accessories and ancillary materials and works required for complete installation as required. (Welding full cable at Two points) (Return everything to its origin)	مقطوعه	

- العمل على تجهيز الخزانة وحزمتها وادوية التجميع
على اتمنى انفقانية التقدير
- عدم تعديل مزاياها فى الاسطر